

PUTEVI I AUTOPUTEVI

R.br.	Int.br.	Naziv projekta i lokacija	Vrijednost ugovora u KM	Vrijednost ugovora u EUR	Vrijeme trajanja ugovora	Naziv i adresa klijenta i kontakt osobe, sa telefonom	Vrsta i opis izvedenih radova	Glavni izvođač (G) Podizvođač (P)
1	260	Trajno rješenje klizišta Čemerno na magistralnom putu M-20 Gacko-Foča	71,846,761.91	36,734,666.05	Septembar 2008 - 06. avgust 2013.	Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Slobodan Udovčić +387 51 334 500	U okviru projekta je izgrađena trasa magistralnog puta ukupne dužine 8,9 kilometara. Na trasi su izgrađena dva tunela: tunel Čemerno i tunel Surdup ukupne dužine l=2.305,00 m. Tunel Čemerno je dugačak 2.109,00 metara, a tunel Surdup je dugačak l=196,00 metara. Oba tunela su izgrađena Novom Austrijskom metodom građenja (NATM), sa kompletnim elektro i mašinskim instalacijama. Svijetli otvor svakog tunela je površine 55 m ² , a iskopski profil oba tunela je po 97.54 m ² . Radovi na izgradnji tunela podrazumijevali su podzemne i iskope u otvorenom. Osiguranje stijenske mase je izvršeno ugradnjom SN ankeri i armaturne mreže na ulazima i izlazima iz tunela i ugradnjom SN i IBO ankeri, čelične armaturne mreže i remenata u ostalom dijelu tunela. Nakon ugradnje ankeri, mreže i remenata, postavljena je zaštita od prskanog betona MB 30, sloj hidroizolacije, i izrada sekundarne betonske obloge tunela. Pored dva tunela izgrađeni su i sledeći objekti: vijadukt „Trnova Luka“ dužine l=408,00 m, (čelična spregnuta konstrukcija mosta sa stubovima visine preko 50 m), jedan vijadukt dužine l=88,00 m, most „Hrčica“ dužine l=37,36 m i most preko „Đrdalovog potoka“ dužine l=12 m. Za obezbeđenje stabilnosti konstrukcije puta izgrađeno je i ukupno 1.605,00 m armirano-betonskih zidova. Pored izgradnje armirano-betonskih zidova, stabilizacija kosina na ovom geološki izuzetno teškom terenu je postignuta i ugradnjom čeličnih sidara i savremenim geotehničkim zahtevima.	G
2	254	Izvođenje radova na izgradnji petlje Šićki Brod (Lot 2)	6,466,914.00	3,306,480.62	Mart 2010 - 31. decembar 2011.	Federacija BiH Direkcija cesta FBiH Munir Tojagić, dijeln. inž. građ. Tel. +387 33 563 468 Fax: +387 33 750 387	Izvođenje radova na izgradnji petlje na magistralnom putu M4 Tuzla - Šićki Brod. Radovi obuhvataju izradnju 5 novih mostova (l ₁ =9,80m/P ₁ = 88 m ² ; l ₂ =13,80m/P ₂ =136,6 m ² ; l ₃ =18,40m/P ₃ =184m ² ; l ₄ =42,50m/P ₄ =415 m ² ; l ₅ =26,50m/P ₅ =258 m ²), rekonstrukciju postojećih 4 mosta (P=185,4+187,41+184,00+388m ²), radove na trasi (rekonstrukcija postojećeg i izgradnja novog kolovoza) i krakovima petlje, radove na odvodnji, rasveti petlje, saobraćajnoj signalizaciji i opremi.	JV Integral (55%), CPM BH (35%), REWEUS (10%)
3	253	Rehabilitacija putnog pravca Kopači - Ustiprača (M20) BA-RISP-40381BA/RS-ICB-W-10-03	2,799,091.30	1,431,152.66	april - decembar 2011.	Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Direktor: Nedeljko Knežević, ecc. +387 51 334 500	Radovi na rehabilitaciji kolovozne konstrukcije na putnom pravcu ukupne dužine l=8.13 km. Radovi obuhvataju struganje i rušenje asfaltnog zastora u ukupnoj površini od cca 53.000 m ² , zamjenu tampona, krpjenje udarnih rupa, zalivanje pukotina, izrada novog nosećeg sloja BNS 22 u površini od cca 4.450 m ² i izrada habajućeg sloja AB 11ks u ukupnoj površini od cca 53.000m ² . Pored radova na rehabilitaciji kolovozne konstrukcije radovi obuhvataju i nadogradnju postojećeg potpornog zida, čišćenje postojećeg sistema za odvodnju, izradu nove drenaže, čišćenje i popravak rigola i čišćenje i nasipanje bankina, kao i radove na saobraćajnoj signalizaciji i opremi.	G
4	252	Rehabilitacija putnog pravca R15 Šipovo - Kupres u dužini od 29,40 km EBRD/RS-10-03W	2,525,513.69	1,291,274.65	april - decembar 2011.	Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Direktor: Nedeljko Knežević, ecc. +387 51 334 500	Radovi na rehabilitaciji kolovozne konstrukcije na putnom pravcu ukupne dužine l=29.40 km. Radovi obuhvataju struganje i rušenje asfaltnog zastora u ukupnoj površini od cca 145.000 m ² , zamjenu tampona, krpjenje udarnih rupa, zalivanje pukotina i izrada habajućeg sloja AB 11ks u ukupnoj površini od cca 157.000m ² . Pored radova na rehabilitaciji kolovozne konstrukcije radovi obuhvataju i čišćenje postojećeg sistema za odvodnju, čišćenje i popravak rigola i čišćenje i nasipanje bankina, kao i radove na saobraćajnoj signalizaciji i opremi.	G
5	251	Rehabilitacija putnog pravca R14 Han Kola - Srpske Toplice EBRD/RS-10-02W	2,122,422.94	1,085,177.62	april - decembar 2011	Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Direktor: Nedeljko Knežević, ecc. +387 51 334 500	Radovi na rehabilitaciji kolovozne konstrukcije na putnom pravcu ukupne dužine l=11,77 km. Radovi obuhvataju struganje i rušenje asfaltnog zastora u ukupnoj površini od cca 87.000 m ² , zamjenu tampona, krpjenje udarnih rupa, zalivanje pukotina, izrada novog nosećeg sloja BNS 22 u površini od cca 31.000 m ² i izrada habajućeg sloja AB 11ks u ukupnoj površini od cca 82.000m ² . Pored radova na rehabilitaciji kolovozne konstrukcije radovi obuhvataju i čišćenje postojećeg sistema za odvodnju, izradu nove drenaže, čišćenje i popravak rigola i čišćenje i nasipanje bankina, kao i radove na saobraćajnoj signalizaciji i opremi.	G
6	250	Rehabilitacija putnog pravca M5/M19.3 Rogatica - Sastavci - Ustiprača i M5/M19.3 Višegrad - Vardište EBRD/RS-10-01W	2,968,241.75	1,517,637.91	april - decembar 2011	Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Direktor: Nedeljko Knežević, ecc. +387 51 334 500	Radovi na rehabilitaciji kolovozne konstrukcije na putnom pravcu ukupne dužine l=36.39 km. Radovi obuhvataju struganje i rušenje asfaltnog zastora u ukupnoj površini od cca 90.000 m ² , zamjenu tampona, krpjenje udarnih rupa, zalivanje pukotina, izrada novog nosećeg sloja BNS 22 u površini od cca 2.000 m ² i izrada habajućeg sloja AB 11ks u ukupnoj površini od cca 175.000m ² . Pored radova na rehabilitaciji kolovozne konstrukcije radovi obuhvataju i čišćenje sistema za odvodnju, čišćenje rigola i čišćenje i nasipanje bankina, kao i radove na saobraćajnoj signalizaciji i opremi.	G
7	249	Izgradnja autoputa Gradiška - Banja Luka (Mahovljani) Lot 3: km 30+000 do km 36+736	46,927,945.37	23,993,877.47	27-April-2011 - 24-Nov-2011	Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Direktor: Nedeljko Knežević, ecc. +387 51 334 500 / Javno preduzeće "Autoputevi Republike Srpske" Dušan Topić +387 51 233 670	Radovi na izgradnji dijela autoputa (l=6.736 m) sa svim pratećim elementima, rad na zemljanim, betonskim i izolacionim radovima na dva mostovima raspona 28,80 m i 19,60m i tri nadvožnjaka. Mostovi su prefabrikovane monolitne konstrukcije, Prednapregnuti betonski prefabrikovani nosači MB45, M150, V8, konstrukcija temeljena na bušenim HW šipovima Ø1000, dužine 14,0m.	G

8	248	Izgradnja autoputa Gradiška - Banja Luka (Mahovljani): Lot 2: km 20+500 do km 30+000 plus lokalni putevi	82,586,511.74	42,225,812.95	11-Dec-2007 - 24-Nov-2011	Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Direktor: Nedeljko Knežević, ecc. +387 51 334 500 /Javno preduzeće "Autoputevi Republike Srpske" Dušan Topić +387 51 233 670	Radovi na izgradnji kompletnog autoputa (l=9.500 m) sa svim pratećim elementima, četiri nadvožnjaka, tri para mostova raspona 30 m na autoputu i dva mosta na lokalnim saobraćajnicama i jedan podvožnjak Most Jazovac - dva mosta dužine 2x37.60 m, prefabrikovana monolitna konstrukcija, Prednapregnuti betonski prefabrikovani nosači MB45, M150, V8, konstrukcija temeljena na bušenim HW šipovima Ø800, dužine 14,0m Most Jurkovića II - dva mosta dužine 2x37.51 m, prefabrikovana monolitna konstrukcija, Prednapregnuti betonski prefabrikovani nosači MB45, M150, V8, konstrukcija temeljena na bušenim HW šipovima Ø800, dužine 14,0m Most Borna - dva mosta dužine 2x37.64 m, prefabrikovana monolitna konstrukcija, Prednapregnuti betonski prefabrikovani nosači MB45, M150, V8, konstrukcija temeljena na bušenim HW šipovima Ø800, dužine 12,0m Most na VL 27A - dužina mosta 53,84 m, konstrukcija mosta (2x20=40m), prefabrikovana monolitna konstrukcija, Prednapregnuti betonski prefabrikovani nosači MB45, M150, V8, konstrukcija temeljena na bušenim HW šipovima Ø800, dužine 12,0m Most na RAMPI A- dužina mosta 53,84 m, konstrukcija mosta (2x20=40m), prefabrikovana monolitna konstrukcija, Prednapregnuti betonski prefabrikovani nosači MB45, M150, V8, konstrukcija temeljena na bušenim HW šipovima Ø800, dužine 13,0m Nadvožnjaci su dužine po 54,04m, konstrukcija nadvožnjaka (2x20=40m), prefabrikovana monolitna konstrukcija, Prednapregnuti betonski prefabrikovani nosači MB45, M150, V8, konstrukcija temeljena na bušenim HW šipovima Ø1000 Podvožnjak na km 29+515.000 - monolitna AB konstrukcija, svijetli otvor podvožnjaka je 9.50 x 5.30m Kolovozna konstrukcija se sastoji od sledećih slojeva: Vozna traka: SMA 5cm, vezni bito sloj 7 cm, BNS 10 cm, cementna stabilizacija 20 cm, tampon 30 cm Preticajne traka: SMA 5cm, vezni bito sloj 7 cm, Bituminous road base 10 cm, tampon 35 cm Zaustavna traka: BNS 5 cm, vezni bito sloj 7 cm, tampon 35 cm	JV Konstruktor Inženjering - Integral Inženjering
9	247	Izgradnja autoputa Gradiška - Banja Luka (Mahovljani): Lot 1: km 10+254,59 do km 20+500	97,663,418.74	49,934,513.09	11-Dec-2007 - 24-Nov-2011	Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Slobodan Udovičić +387 51 334 500 /Javno preduzeće "Autoputevi Republike Srpske" Dušan Topić +387 51 233 670	Radovi na izgradnji kompletnog autoputa (l=10.755 m) sa svim pratećim elementima, šest nadvožnjaka i jedan par mostova raspona 40m. Most Jurkovića - dva mosta dužine 2x53.29m, konstrukcija mosta (2x20=40m), prefabrikovane monolitne konstrukcije, Prednapregnuti betonski prefabrikovani nosači MB45, M150, V8, konstrukcija temeljena na bušenim HW šipovima Ø1000, dužine 14,0m. Nadvožnjak na km 13+688.902 - dužine 113.84m, konstrukcija nadvožnjaka (4x25=100m), prefabrikovana monolitna konstrukcija, Prednapregnuti betonski prefabrikovani nosači MB45, M150, V8, konstrukcija temeljena na bušenim HW šipovima Ø1000 za središnje stubove Ø800. Obalni stubovi temelji na po 5 šipova svaki, dužina 18m, odnosno 22m. Temelj središnjeg stuba je na 6 šipova Nadvožnjak na km 11+662.045- dužine 54,04m, konstrukcija nadvožnjaka (2x20=40m), prefabrikovana monolitna konstrukcija, Prednapregnuti betonski prefabrikovani nosači MB45, M150, V8, konstrukcija temeljena na bušenim HW šipovima Ø1000 Nadvožnjak na km 12+348.955 - dužine 54,04m, konstrukcija nadvožnjaka (2x20=40m), prefabrikovana monolitna konstrukcija, Prednapregnuti betonski prefabrikovani nosači MB45, M150, V8, konstrukcija temeljena na bušenim HW šipovima Ø1000 Nadvožnjak na km 14+910.00- dužine 54,04m, konstrukcija nadvožnjaka (2x20=40m), prefabrikovana monolitna konstrukcija, Prednapregnuti betonski prefabrikovani nosači MB45, M150, V8, konstrukcija temeljena na bušenim HW šipovima Ø1000 Nadvožnjak na km 17+550.00- dužine 54,04m, konstrukcija nadvožnjaka (2x20=40m), prefabrikovana monolitna konstrukcija, Prednapregnuti betonski prefabrikovani nosači MB45, M150, V8, konstrukcija temeljena na bušenim HW šipovima Ø1000 Nadvožnjak na km 20+252.50- dužine 54,04m, konstrukcija nadvožnjaka (2x20=40m), prefabrikovana monolitna konstrukcija, Prednapregnuti betonski prefabrikovani nosači MB45, M150, V8, konstrukcija temeljena na bušenim HW šipovima Ø1000 Kolovozna konstrukcija se sastoji od sledećih slojeva: Vozna traka: SMA 5cm, vezni bito sloj 7 cm, BNS 10 cm, cementna stabilizacija 20 cm, tampon 30 cm Preticajne traka: SMA 5cm, vezni bito sloj 7 cm, BNS 10 cm, tampon 35 cm Zaustavna traka: BNS 5 cm, vezni bito sloj 7 cm, tampon 35 cm	JV Konstruktor Inženjering - Integral Inženjering
10	245	Izvođenje radova na asfaltiranju lokalne putne mreže u opštini Kupres	72,421.24	37,028.39	decembar 2010 - jul 2011	Opština Kupres Goran Zubić, načelnik + 387 50 480 077	Radovi na izgradnji i asfaltiranju lokalne putne mreže na opštini Kupres, i to izgradnja i asfaltiranje puta za Milišiće i izgradnja i asfaltiranje puta za Matiće	G
11	244	Izvođenje radova na asfaltiranju i opremanju igrališta za mali fudbal u opštini Kupres	48,385.35	24,739.04	decembar 2010 - jul 2011	Opština Kupres Goran Zubić, načelnik + 387 50 480 077	Radovi na obradi podtla, izradi stabilizovanog donjeg nosećeg sloja, izradi gornjeg nosećeg sloja AB 11, izrada rasvjetne igrališta i opremanje igrališta sportskim rekvizitima.	G
12	243	Radovi i intervencije na ulicama i lokalnim putnim pravcima u toku redovnog održavanja za 2010. godinu na teritoriji opštine Berane	391,166.00	200,000.00	Maj - decembar 2010.	Agencija za investicije i izgradnju Berana Ul. IV Crnogorske br. 4; Berane Tel: + 382 51 730 574	Zemljani radovi (planiranje zemljanih kolovoznih traka, valjanje i zbijanje, iskop i razastiranje u novoj trasi puta), betonski radovi (nabavka materijala, izrada habajućeg sloja od asfalt betona, izrada izravnavajućeg sloja, izrada gornjeg nosećeg sloja, mašinsko skidanje habajućeg sloja asfalta, mašinsko isijecanje asfalta) odvoz šuta, mašinsko i ručno skidanje postojećeg asfalta, isporuka asfaltne mješavine AB-11 i BNS-22).	G
13	242	Rehabilitacija-investiciono održavanje magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori Partija 16; R-8 Rožaje - Kula	233,351.37	119,310.66	Maj 2010- juni 2010.	Direkcija za saobraćaj Ul. IV proleterske br. 19, Podgorica, Crna Gora Tel: +382 20 655 052 Fax: +382 20 655 359	Izrada habajućeg sloja, AB 11s, profilisanje postojećeg asfalta, izrada izravnavajućeg sloja	G

14	241	Rehabilitacija-investiciono održavanje magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori Partija 15: R-9 Murino-Plav-Gusinja	60,811.57	31,092.46	Maj 2010- juni 2010.	Direkcija za saobraćaj Ul. IV proleterske br. 19, Podgorica, Crna Gora Tel: +382 20 655 052 Fax: +382 20 655 359	Izrada habajućeg sloja, AB 11s, profilisanje postojećeg asfalta, izrada izravnavajućeg sloja	G
15	240	Rehabilitacija-investiciono održavanje magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori Partija 14: M-9 Kolašin-Mateševo-Andrijevica-Bjeluha	185,467.66	94,828.11	Maj 2010- juni 2010.	Direkcija za saobraćaj Ul. IV proleterske br. 19, Podgorica, Crna Gora Tel: +382 20 655 052 Fax: +382 20 655 359	Izrada habajućeg sloja, AB 11s, profilisanje postojećeg asfalta, izrada izravnavajućeg sloja	G
16	239	Rehabilitacija-investiciono održavanje magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori Partija 13: M-21 Barski Most-Ribarevina	325,418.86	166,384.02	Maj 2010- juni 2010.	Direkcija za saobraćaj Ul. IV proleterske br. 19, Podgorica, Crna Gora Tel: +382 20 655 052 Fax: +382 20 655 359	Izrada habajućeg sloja, AB 11s, profilisanje postojećeg asfalta, izrada izravnavajućeg sloja	G
17	238	Rehabilitacija-investiciono održavanje magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori Partija 12: M-2 Ribarevine+Špiljani	610,049.88	311,913.55	Maj 2010- juni 2010.	Direkcija za saobraćaj Ul. IV proleterske br. 19, Podgorica, Crna Gora Tel: +382 20 655 052 Fax: +382 20 655 359	Izrada habajućeg sloja, AB 11s, profilisanje postojećeg asfalta, izrada izravnavajućeg sloja	G
18	237	Izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 3 km, u Opštini Berane	256,545.22	131,169.49	Maj 2010- juni 2010.	Direkcija javnih radova Novaka Miloševa br. 18, Podgorica, Crna Gora Žarko Živković, Direktor Tel: +382 20 230 207 Fax: + 382 20 230 228 E-mail: djr@gov.me	Profilisanje postojećeg puta, struganje oštećenog asfaltnog zastora, izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja, izrada gornjeg nosećeg sloja, izrada bankina	G
19	236	Izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 3 km, u Opštini Andrijevica	244,146.42	124,830.08	Maj 2010- juni 2010.	Direkcija javnih radova Novaka Miloševa br. 18, Podgorica, Crna Gora Žarko Živković, Direktor Tel: +382 20 230 207 Fax: + 382 20 230 228 E-mail: djr@gov.me	Profilisanje postojećeg puta, struganje oštećenog asfaltnog zastora, izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja, izrada gornjeg nosećeg sloja, izrada bankina	G
20	230	Radovi i intervencije na lokalnim putevima i održavanje puteva i ulica na teritoriji opštine Berane za 2009 godinu (u toku redovnog održavanja)	2,967,084.06	1,517,045.99	April 2009- decembar 2009	Agencija za investicije i izgradnju Berana Ul. IV Crnogorske br. 4, Berane Tel: + 382 51 230 574	Zemljani radovi (planiranje zemljanih kolovoznih traka, valjanje i zbijanje, iskop i razastiranje u novoj trasi puta), betonski radovi (nabavka materijala, izrada habajućeg sloja od asfalt betona, izrada izravnavajućeg sloja, izrada gornjeg nosećeg sloja, mašinsko skidanje habajućeg sloja asfalta, mašinsko isijecanje asfalta) odvoz šuta, mašinsko i ručno skidanje postojećeg asfalta, isporuka asfaltno mješavine AB-11 i BNS-22).	G
21	227	Izvođenje građevinskih radova na asfaltiranju ulica u Plavu i Gusinju i saniranju oštećenog asfalta na ulicama i lokalnim putevima (krpljenje oštećenog kolovoznog zastora)	171,360.89	87,615.43	Maj - Septembar 2009	Opština Plav Direkcija za uređenje prostora i investicije Ul. Čaršijska bb	Izvođenje građevinskih radova na asfaltiranju ulica u Plavu i Gusinju i saniranju oštećenog asfalta na ulicama i lokalnim putevima (krpljenje oštećenog kolovoznog zastora)	G
22	225	Izvođenje radova na modernizaciji (asfaltiranju) lokalnog putnog pravca Trešnjevik-Stavna, dužine l=4.433,98m	449,192.85	229,668.66	Juli - August 2009	Opština Andrijevica B. Deletića bb 84 320 Andrijevica Tel. 087/243-161 Kontakt osoba: Nebojša Lekić	Radovi su obuhvatili iskop materijala, izradu nasipa, izradu nosećeg sloja od nevezanog materijala - tampona, te izradu nosećih slojeva BNS-a. Ukupna dužina dionice je 4.4 km.	G
23	224	Izvođenje radova na rehabilitaciji-investicionom održavanju magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori - Partija 18.R.20 Berane-Trpez-Kalače, na ukupnoj dužini od 950 m	97,253.64	49,725.00	Maj - Juni 2009	Vlada Crne Gore Direkcija za saobraćaj 4. Proleterske br. 19 Podgorica Tel: + 382 20 655 052	Projekat obuhvata rehabilitaciju regionalnog pravca u ukupnoj dužini 950 m. Radovi obuhvataju struganje asfalta do nivoa tampona, radovi na rehabilitaciji asfaltnog zastora, popravku i čišćenje sistema za odvodnjavanje i nabavku i postavljanje saobraćajne signalizacije. Radovi na ovom projektu izvode se bez potpune obustave saobraćaja.	G
24	223	Izvođenje radova na rehabilitaciji-investicionom održavanju magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori - Partija 17.R.9 Murino-Plav-Gusinja, na ukupnoj dužini od 1400 m	181,578.28	92,839.50	Maj - Juni 2009	Vlada Crne Gore Direkcija za saobraćaj 4. Proleterske br. 19 Podgorica Tel: + 382 20	Projekat obuhvata rehabilitaciju regionalnog pravca u ukupnoj dužini 1,4 km. Radovi obuhvataju struganje asfalta do nivoa tampona, radovi na rehabilitaciji asfaltnog zastora, popravku i čišćenje sistema za odvodnjavanje i nabavku i postavljanje saobraćajne signalizacije. Radovi na ovom projektu izvode se bez potpune obustave saobraćaja.	G

25	218	Radovi i intervencije na ulicama i putnim pravcima u toku redovnog održavanja za 2008. godinu	3,932,830.31	2,010,824.21	April - Decembar 2008	Agencija za izgradnju i razvoj Berana Milan Golubović, direktor	Zemljani radovi (planiranje zemljanih kolovoznih traka, valjanje i zbijanje, iskop i razastiranje u novoj trasi puta), betonski radovi (nabavka materijala, izrada habajućeg sloja od asfalt betona, izrada izravnavajućeg sloja, izrada gornjeg nosećeg sloja, mašinsko skidanje habajućeg sloja asfalta, mašinsko isijecanje asfalta) odvoz šuta, mašinsko i ručno skidanje postojećeg asfalta, isporuka asfaltne mješavine AB-11 i BNS-22).	G
26	217	Asfaltiranje ulica u naselju Burak - Voćnjak u Gacku	813,274.54	415,820.67	Juli - Septembar 2008	Opština Gacko Načelnik: Radmilović Milan Tel: 059/464-430	Radovi obuhvataju izradu nosećeg sloja od nevezanog materijala - tampona, ugradnju ivičnjaka te izrada nosećih slojeva BNS-a, sa odvodnjom i izradom betonskih šahtova. Ukupna dužina dionice je 1.2 km.	G
27	216	Radovi na izgradnji Obalske ulice u Beranama sa izgradnjom mosta preko rijeke Bistrice, Ugovor br. 07/08 od 03.04.2008. godine	6,586,161.24	3,367,450.77	April - Decembar 2008	Vlada Crne Gore Direkcija za saobraćaj Novaka Miloševa 18, Podgorica Tel: +381 81 230 133 Fax: +381 81 230 650 Direktor: Veselin Grbović, dipl.inž.	Izvođenje radova na izgradnji Obalske ulice u Beranama, dužine 3117,36m, sa izvođenjem radova na 3 dionice i na magistrali u zoni proširenja sa izgradnjom trotoara i pješačkih staza, izgradnjom vertikalne i horizontalne signalizacije, atmosferske kanalizacije. Izvođenje radova na izgradnji prednapregnutog AB mosta preko rijeke Bistrice sa izradom projektno dokumentacije. Radovi na izgradnji mosta podrazumijevali su izradu pristupa novom mostu, mašinski iskop i kontaktno betoniranje bušenih šipova Ø 880 mm, na kojim se temelji most. Stubovi su rađeni na licu mjesta u metalnoj oplati.	G
28	215	Rehabilitacija puta M4 Banja Luka (Rebrovac)-Čelinac i M4 Čelinac-Kotor Varoš, tender br. EIB/RS-08-01W	6,641,323.02	3,395,654.54	Oktober - Decembar 2008	Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Nenad Gutić, dipl.inž.građ. +387 51 334 500	Projekat obuhvata rehabilitaciju magistralnog pravca u ukupnoj dužini cca 32,2 km. Radovi obuhvataju struganje asfalta do nivoa tampona, iskop i zamjenu nekvalitetnog tampona, radovi na rehabilitaciji asfaltnog zastora, popravku i čišćenje sistema za odvodnjavanje i nabavku i postavljanje saobraćajne signalizacije. Radovi na ovom projektu izvode se bez potpune obustave saobraćaja.	G
29	214	Izvođenje radova na sanaciji puteva u MZ Trešnjevo, Opština Andrijevica	114,508.56	58,547.30	Septembar - Oktobar 2008	Fondation CARITAS Luxembourg, kancelarija Berane	Sanacija lokalnih puteva u dužini od 2 km u Mjesnoj zajednici Trešnjevo, Andrijevica, podrazumijevalo je sledeće radove: struganje asfaltnih slojeva kolovozne konstrukcije i izrada novog sloja bitonosivog sloja BNS-a.	JV Konstruktor - Integral
30	213	Rehabilitacija puta M2 Mioska-Kolašin	21,453,471.88	10,968,986.72	Septembar 2007 - Oktobar 2008	Direkcija za puteve Republika Crna Gora Lela Šoškić +38281244662	Projektom je izvedena rehabilitacija 6 km magistralnog puta uključujući izgradnju 1 km dodatne trake za sporovozni saobraćaj; izvedeni su radovi na rehabilitaciju tunela, podzemni iskop, promarna zaštita stijenske mase ugradnjom SN ankeri, zaštita prskanim betonom MB 30, izrada nove obloge, nova impregnacija i dogradnja portala ukupne dužine približno 1.000,00 m; stabilizacija 5 kosina visine 30 i 50 m	G
31	209	Radovi na autoputu E661, dionica Gradiška - Banja Luka, sekcija Aerodrom Banja Luka- Glamočani	109,995,198.57	56,239,652.00	Septembar 2004 - septembar 2007. (tehnički prijem u 28.juna 2010. godini)	Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Slobodan Udovičić +387 51 334 500 / Javno preduzeće "Autoputevi Republike Srpske" Dušan Topić +387 51 233 670	Izgradnja dionice autoputa Gradiška-Banja Luka u dužini od 5700 m sa četiri saobraćajne trake širine 3,75 m, dvije zaustavne trake širine 2.50 m, dvije ivične trake uz razdjelni pojas širine 0,50 m, dvije ivične trake uz zaustavne trake širine 0.20 m, dvije bankine 1,50 m, razdjelni pojas prosječne širine 4,00 m između kolovoznih traka. Pored radova na izgradnji cijelog profila autoputa, projektom je bilo obuhvaćena izgradnja sledećih objekata: veza 5; objekat je u konstruktivnom smislu kruti AB ram sa tri raspona i kolovoznim zastorom, dva mosta dužine L=9+12+9m=30m veza 4; u konstruktivnom smislu kruti AB ram sa tri raspona i kolovoznim zastorom, dva mosta dužine L=9+12+9m=30m veza 3: nadvožnjak L=2x25m=50m, kontinualna ploča T-presjeka, Veza 2: dva vijadukta dužine L=7x35=245m, prefabrikovani prednapregnuti glavni nosači, veza 1: dva mosta dužine L=10, konstruktivno rješenje je poluprefabrikovana ploča, sačinjena od dva tipa prefabrikovanih elemenata, i elemenata koji se rađe na licu mjesta; Izgradnja 4 tunela ukupne dužine 1673 m (391+389+477+416) sa kompletnim instalacijama osvetljenja i ventilacije. Tuneli su izgrađeni novom austrijskom metodom građenja (NATM). Svijetli otvor svakog tunela je površine 55 m ² . Radovi na izgradnji tunela podrazumijevali su podzemne i iskope u otvorenom. Osiguranje stijenske mase je izvršeno ugradnjom SN ankeri i armaturne mreže na ulazima i izlazima iz tunela i ugradnjom SN i IBO ankeri, čelične armaturne mreže i remenata u ostalom dijelu tunela. Nakon ugradnje ankeri, mreže i remenata, postavljena je zaštita od prskanog betona MB 30, sloj hidroizolacije, i izrada sekundarne betonske obloge tunela. Izgradnja servisnih saobraćajnica ukupne dužine 2700 m. Izgradnja sistema odvodnje autoputa PP cijevima DN 250-500, ukupne dužine 7330 m, ugradnja sistema za prečišćavanje oborinskih voda-separatori 15 kom.	
32	207	Izvođenje radova na izgradnji kružne raskrsnice na magistralnom putu M-16 kod "Energomonta"	892,030.08	456,087.33	Juli - Septembar 2008	Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Direktor: Nedeljko Knežević, ecc. +387 51 334 500	Izgradnja kružne raskrsnice na zapadnom tranzitnom putu u Banjoj Luci. Pored radova na izgradnji saobraćajnice, projektom su obuhvaćeni i radovi na kablovskoj kanalizaciji, javnoj rasvjeti i oborinskoj kanalizaciji. Radovi na izgradnji saobraćajnice podrazumijevali su rušenje postojećih slojeva kolovozne konstrukcije, iskop materijala, izrada nasipa do projektovane kote, izrada gornjeg nosećeg sloja od nevezanog drobljenog materijala, izrada nosećeg sloja BNS i habajućeg sloja asfalt betona. Projekat izgradnje kružne saobraćajnice je realizovan bez potpune obustave saobraćaja.	G
33	206	Izvođenje radova izgradnje južne obilaznice oko Trebinja, Trebinje	819,923.36	419,220.16	Novembar 2007 - Septembar 2008	Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Milorad Babić Projekt menadžer tel: 051 334 500	Projekat je obuhvatao izgradnju kompletne dionice gradske saobraćajnice u dužini od 1.4 km. Radovi su obuhvatali radove na iskopu i izradi nasipa, zaštiti kosina nasipa, izradi tamponskog sloja i izradi bitonosivog sloja BNS-a i sloja asfalt betona; postavljanje saobraćajne signalizacije. Pored radova na izgradnji saobraćajnice, izvršen je iskop temelja mosta, betoniranje obalnih i srednjih stubova mosta, naglavnih greda mostovske konstrukcije, rasponske konstrukcije i kolovozne konstrukcije, kao i postavljanje rasvjete mosta. Rasponska konstrukcija mosta je rađena na licu mjesta monolitno u metalnoj oplati.	G

34	205	Rehabilitacija puta M-14, dionica Otoka - Novi Grad,	2,002,724.79	1,023,976.93	April - Juni 2008	Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Nenad Gutić +387 51 334 500	Projekat je obuhvatao rehabilitaciju magistralnog pravca M-14, dionica Otoka - Novi Grad u ukupnoj dužini cca 17,7 km. Radovi su obuhvatali struganje asfalta do nivoa tampona, iskop i zamjenu nekalitnetnog tampona, radove na rehabilitaciji bitonosivog sloja i sloja asfalt betona, popravku i čišćenje sistema za odvodnjavanje i nabavku i postavljanje saobraćajne signalizacije. Radovi na ovom projektu izvedeni su bez potpune obustave saobraćaja.	G
35	204	Asfaltiranje lokalnog makadamskog puta u naselju Vukosavci - Čatinovača, Opština Lopare	130,000.00	66,468.00	Oktober - Novembar 2007	Opština Lopare, Mjesna zajednica Vukosavci, Miladen Blagojević tel: 065 658 135	Projekat je obuhvatao izvođenje pripremnih i zemljanih radova; i radova na izradi gornjeg nosećeg sloja (tampon, bitumenizirani nosivi sloj BNS i sloj asfalt betona); postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije na dionici puta dužine 5 km.	G
36	203	Asfaltiranje lokalnog makadamskog puta u naselju Kozjak, Opština Lopare	96,996.00	49,593.26	Oktober - Novembar 2007	Opština Lopare, Mjesna zajednica Kozjak, Miladen Blagojević tel: 065 658 135	Projekat je obuhvatao izvođenje pripremnih i zemljanih radova; i radova na izradi gornjeg nosećeg sloja (tampon, bitumenizirani nosivi sloj BNS i sloj asfalt betona); postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije na dionici puta dužine 3 km.	G
37	202	Asfaltiranje ulice u Loparama	48,558.40	24,827.40	Oktober - Novembar 2007	Opština Lopare, Mjesna zajednica Lopare, Miladen Blagojević tel: 065 658 135	Projekat je obuhvatao izvođenje pripremnih i zemljanih radova; i radova na izradi gornjeg nosećeg sloja (tampon, bitumenizirani nosivi sloj BNS i sloj asfalt betona); postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije na dionici puta dužine 2 km.	G
38	201	Sanacija i rekonstrukcija cesta u Županiji Posavskoj Opštine Odžak, Domaljevac i Orašje	1,579,268.89	807,467.36	Oktober - Novembar 2007	Federacija BiH Ministarstvo prometa, veza, trgovine i poduzetništva Županije Posavske, ministar Sejad Delić, dipl.inž.	Projekat je podrazumijevao izgradnju novih pješačkih staza, izgradnju novih pristupnih puteva, popravku gornjeg nosivog sloja od drobljenog materijala, popravak oštećenja na kolovoznoj konstrukciji, izgradnja novog sloja asfalt betona, izrada bankina, radovi na odvodnji, postavljanje saobraćajne signalizacije. U okviru projekta izgrađena je i jedna kružna raskrsnica. Ukupna dužina dionica puta koje su obuhvaćene ovim projektom iznosila je 35 km.	G
39	200	Izvođenje radova na rekonstrukciji gradske saobraćajnice Bulevar Cara Dušana sa kompletnom pripadajućom infrastrukturom na potezu između ulica Krajiških brigada i Kralja Petra I Karadorđevića u Banjoj Luci	1,023,471.18	523,292.50	Oktober - Decembar 2007	Grad Banja Luka putem ODP "Zavod za izgradnju" Banja Luka Vesna Malinović tel: 051 225 900 051 225 904	Rekonstrukcija gradske saobraćajnice ukupne dužine cca 500 m sa rekonstrukcijom kolovozne konstrukcije i zamjenom vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije. Rekonstrukcija infrastrukture: rekonstrukcija vodovodne mreže u dužini od 470 m (PEHD DN 225); rekonstrukcija javne rasvjete; izgradnja energetske i PTT kanalizacije (PVC DN 110). Radovi na rekonstrukciji kolovozne konstrukcije podrazumijevali su mašinsko struganje asfaltnih slojeva, lokalne popravke oštećenih dijelova kolovozne konstrukcije, rušenje i izgradnja novih pješačkih staza (trotora) i izgradnja sloja bitonosivog sloja BNS-a i sloja asfalt betona.	G
40	199	Izvođenje radova na sanaciji postojećih ulica u MZ Pešča, Opština Berane	111,437.36	56,977.02	Septembar - Novembar 2007	"Fondation CARITAS Luxembourg", kancelarija Berane Ervin Mandžukić, šef kancelarije CARITAS-a u Beranama	Izvođenje građevinskih i ostalih radova, mašinsko isijecanje (rezanje) asfalta, ručno skidanje postojećeg asfalta, obrada ivica i odvoz šuta na deponiju, nabavka materijala i izrada sloja asfalt betona, izrada ivičnjaka i kanala. Dužina dionice obuhvaćene sanacijom iznosi 2 km.	G
41	198	Izrada betonskih cjevastih propusta i nasipa na lokalnom putu za Hridsko jezero u dužini od 2,5km u Opštini Plav	58,947.15	30,139.20	August - Septembar 2007	Vlada Crne Gore Direkcija javnih radova Podgorica	Projektom je bila obuhvaćena izrada nasipa od materijala iz lokalnog pozajmišta, debljina d=20 cm Izrada montažnih ili monolitnih propusta sa glavama, kompletna izrada, Ø 600 mm	G
42	197	Izvođenje radova na sanaciji oštećenja (udarnih rupa) na asfaltnom zastoru na ulicama u Plavu i Gusinju	56,141.38	28,704.63	Juli - Avgust 2007	Opština Plav; Direkcija za uređenje prostora i investicije, Čaršijska b.b., Plav Direktor: Šukrija Cikozić	Projektom je obuhvaćena sanacija oštećenja (udarnih rupa) na asfaltnom zastoru na ulicama; mašinsko isijecanje (rezanje) asfalta, ručno skidanje postojećeg asfalta, obrada ivica i odvoz šuta na deponiju, nabavka materijala i izrada asfalta AB-11 za izravnavanje rupa prosječne debljine 5 cm, sa prskanjem emulzijom i pravilnim valjanjem. Dužina dionice obuhvaćena sanacijom kolovoza iznosi 12 km.	G
43	196	Radovi na sanaciji i asfaltiranju postojećih gradskih ulica i lokalnih puteva na teritoriji opštine Berane	988,831.62	505,581.58	Maj - Decembar 2007	Agencija za izgradnju i razvoj Berana Milan Golubović, direktor	Projekat je obuhvatao sledeće radove: Zemljani radovi (planiranje zemljanih kolovoznih traka, valjanje i zbijanje, iskop i razastiranje materijala na postojećoj trasi puta), betonski radovi, radovi na gornjem stroju puta (mašinsko skidanje habajućeg sloja asfalta i mašinsko isijecanje asfalta, izrada gornjeg nosećeg sloja od drobljenog materijala, izrada izravnavajućeg sloja BNS i izrada habajućeg sloja od asfalt betona AB 11). Ukupna dionica puta je dužine 15 km.	G
44	195	Radovi na modernizaciji (asfaltiranju) putne infrastrukture na teritoriji opštine Andrijevica	999,676.19	511,126.32	Juni - Septembar 2007	Opština Andrijevica Veselin Bakić, dipl.ecc.	Projekat je obuhvatao izvođenje pripremnih i zemljanih radova; i radova na izradi gornjeg nosećeg sloja (tampon, bitumenizirani nosivi sloj BNS i sloj asfalt betona); postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije na sledećim dionicama putne mreže: 1. Andrijevica - Seoce u dužini od 4.50km; 2. Trepča u dužini od 2.00km; 3. Trešnjevo u dužini od 1.00 km; 4. Kralje - Oblo Brdo u dužini od 1.00 km; 5. Koniuhe - Inšanica u dužini od 3.20 km.	JV GP Put Sarajevo Asfaltgradnja Visoko, Integral inženjering, BBM Amfibolit
45	194	Izgradnja autoceste Zenica - Sarajevo, dionica Kakanj - Visoko, Sekcija II: Dobrinje - Visoko, dužine 7,6 km, LOT A1 - Radovi na trasi	30,983,704.13	15,841,716.37	Februar - Novembar 2007	Federacija BiH Direkcija cesta FBiH Munir Tojagić, dipl.inž.grad. Tel. +387 33 563 468 Fax: +387 33 250 387	Izgradnja nove trake autoputa, rekonstrukcija i proširenje postojeće trake autoputa do punog profila. Dužina dionice je 7,6 km. Profil jedne kolovozne trake autoputa je dvije saobraćajne trake (vozna i preticajna širina po 3.75 m), zavustava traka širine 2,5 m, ivična traka 0,50 m. Razdjelni pojas je prosječne širine 4,00 m. U okviru projekta izgrađena su tri betonska potporna „L“ zida dužine 350 m i tri betonska gravitaciona potporna zida dužine 280 m. Izgradnja oborinske kanalizacije PEHD korugirane cijevi SN 8, DN 315-630, ukupne dužine 7000 m i izgradnja sistema drenaže puta PEHD perforirane korugirane cijevi SN8, DN 315-500 ukupne dužine 6150 m. Kolovozna konstrukcija se sastoji od sloja BNS22A debljine d=6-7 cm, sloja habajućeg sloja: HS SMA 16 d=5 cm, i sloja AB 16s d=5 cm	G

46	189	Izvođenje radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-10, Slijepač Most - Tomaševo	3,047,357.60	1,558,089.20	Maj - Decembar 2007	Vlada Republike Crne Gore; Direkcija za Saobraćaj, Novaka Miloševa 18, Podgorica Tel: +381 81 230 133 Fax: +381 81 230 650 Direktor: Veselin Grbović, dipl.inž.	Projekat je obuhvatao izvođenje pripremnih i zemljanih radova, radova na izgradnji novih i sanaciji postojećih propusta, izgradnju novih potpornih zidova, te radove na izradi gornjeg nosećeg sloja (tampon, bitonosivi sloj BNS i sloj asfalt betona); postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije i zaštitne odbojne ograde. Ukupna dužina rekonstruisanog puta je 5 km.	G
47	188	Izvođenje radova na izgradnji ulica u Rožajama - "Jaha Kurtagića", "Novopazarska" i rekonstrukcija ulice "Hvizije Čatovića" u Rožajama	1,886,571.06	964,588.48	April - Oktobar 2007	Skupština Opštine Rožaje Adresa: M. Tita bb Telefon: +381 69 620 186 Fax: +381 87 270 432 Predsjednik opštine: Nusret Kalač, dipl. Pravnik	Projekat je obuhvatao izvođenje zemljanih i građevinsko-zanatskih radova; radove na izradi gornjeg nosećeg sloja (tampon, bitonosivi sloj BNS i sloj asfalt betona); postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije; i javne rasvjete. Ukupna dužina izgrađenih i rekonstruisane ulice je 3 km.	G
48	186	Sanacija puta Dobrinja - Bogatići (M 18)	1,711,453.32	875,052.19	Septembar - Novembar 2006	JP Putevi Republike Srpske - PIT Javno preduzeće Direktor: Nedeljko Knežević, ecc. +387 51 334 500	Projekat sanacije puta Dobrinja - Bogatići obuhvatio je radove na čišćenju trase, skidanje humusnog sloja, radove na donjem stroju - široki otkop, iskopi, izrada nasipa, radovi na drenaži puta. Radovi na gornjem stroju podrazumijevali su zalivanje mrežastih pukotina masom na bazi tečnog bitumena i mješavinom bitumena i filera, glodanje i ugradnja bitonosivog sloja i sloja asfalt betona, postavljanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije kao i postavljanje zaštitne odbojne ograde na dionici od cca 20 km.	G
49	183	Izgradnja pristupnog puta ka novim mostovima i pripadajućih konstruktivnih objekata, te raskrsnica (priključak) na postojeće puteve u Modriči i Vukosavlju preko rijeke Bosne na novoj trasi puta M17-1	1,556,310.42	795,728.88	Januar 2005 - Decembar 2006	Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Direktor: Nedeljko Knežević, ecc. +387 51 334 500	Izrada pristupnog puta ka novom mostu u Modriči. Izvedeni su radovi na izgradnji kompletne dionice magistralnog puta u dužini od 1.8 km, izgradnju nove raskrsnice i priključak na postojeću raskrsnicu. Radovi su obuhvatali zemljane radove: iskope, izradu nasipa i odvodnje; gornji stroj: izrada tamponskog sloja, nosivog sloja d=8cm i asfalt-betona d=5cm; izrada vertikalne i horizontalne signalizacije, postavljanje zaštitne odbojne ograde i rasvjeta prilaza mostu. Na prelazu nove saobraćajnice preko potoka Jakešnica, izgrađen je AB most raspona l=11m, koji je urađen monolitno na licu mjesta.	G
50	182	Izgradnja pristupnog puta ka novim mostovima i pripadajućih konstruktivnih objekata, te raskrsnica (priključak) na postojeće puteve u Doboju preko rijeke Bosne na novoj trasi puta M4-3	1,925,296.66	984,388.55	Oktobar 2004 - Decembar 2006	Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Direktor: Nedeljko Knežević, ecc. +387 51 334 500	Izrada pristupnog puta ka novom mostu u Doboju. Izvedeni su radovi na izgradnji kompletne dionice magistralnog puta u dužini od 2.4 km sa izgradnjom priključka na postojeću raskrsnicu i izgradnja nove raskrsnice. Radovi su obuhvatali zemljane radove: iskopi, izradu nasipa i odvodnju; radove na gornjem stroju: izrada tamponskog sloja, izrada nosivog sloja BNS d=8cm i asfalt-betona d=5cm; izrada vertikalne i horizontalne signalizacije i rasvjeta prilaza podvožnjaku i postavljanje zaštitne odbojne ograde. U okviru projekta izgrađen je i podvožnjak ispod željezničke pruge, raspona l=14m, od prednapregnutih AB nosača, koji je fundiran na šipovima.	G
51	176	Izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva na području grada Banja Luka.	2,783,450.50	1,423,155.64	Decembar 2003 - Juli 2006	Grad Banja Luka Dragoljub Davidović 051/216 688	Čišćenje trase, skidanje humusnog sloja, donji stroj - široki otkop, iskopi, izrada nasipa, obloge nasipa i bankina, objekti i gornji stroj od asfaltne mase, saobraćajna signalizacija horizontalna i vertikalna, postavljanje sigurnosne ograde	P
52	171	Rehabilitacija puta Novi Grad - Prijedor osnovni Ugovor: RS-WB/04-6W, Ugovor: 1251/04 od 14.09.2004. g.	1,545,139.41	790,017.24	Septembar 2004 - Novembar 2005	Asfaltgradnja d.d. Visoko Edina Suša ili Mirha Šehović Tel: +387.32.740.126	Zemljani radovi, izrada kolovoza, krppljenje, presvlačenje, izrada rigola, saobraćajna signalizacija i oprema puta	G
53	170	Rekonstrukcija, modernizacija i izgradnja magistralnog puta M-8 Foča/Srbije - Pljevlja, dionica Foča/Srbije - Duhovna Akademija od km 22+576,64 - 24+726,64 u dužini l=2,15km	1,812,473.11	926,702.78	Septembar 2004 - Novembar 2005	Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Direktor: Nedeljko Knežević, ecc. +387 51 334 500	Rekonstrukcija i proširenje u dužini 2,15km: iskopi, izrada nasipa, drenaže puta, potpornih zidova, kolovozne konstrukcije i saobraćajne signalizacije	G
54	169	Rekonstrukcija zapadnog tranzitnog puta u Banjoj Luci (EIB/RS-15) RS, B&H	2,680,315.72	1,370,423.67	Avgust - Novembar 2005	Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Direktor: Nedeljko Knežević, ecc. +387 51 334 500	Rekonstrukcija postojeće saobraćajnice, izgradnja druge saobraćajne trake sa pješačkom stazom i servisnim objektima. Radovi takođe obuhvataju, regulaciju potoka Postranac, izradu vodovoda, kanalizacije i kolektora, elektroenergetske i telekomunikacione kanalizacije, vertikalnu, horizontalnu i svjetlosnu signalizaciju, javnu rasvjetu i vanjsko uređenje.	G
55	166	Sanacija puta Trnovo - Dobro Polje, Ugovor EIB/RS-09	2,820,837.35	1,442,271.24	April - Avgust 2005	Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Direktor: Nedeljko Knežević, ecc. +387 51 334 500	Izgradnja donjeg stroja puta i gornjeg sloja od AB 16, poboljšanje habajućeg sloja, ispunjavanje pukotina, krppljenje udarnih rupa, sanacija kolotraga; postavljanje novih ivičnjaka; saobraćajna signalizacija i oprema na putu	P
56	163	Rehabilitacija puta Doboju - Petrovo osnovni Ugovor: RS-WB/04-7W, Ugovor: 1250/04 od 14.09.2004.	1,748,269.35	893,875.92	Septembar 2004 - Juli 2005	Asfaltgradnja d.d. Visoko Edina Suša ili Mirha Šehović Tel: +387.32.740.126	Zemljani radovi, izrada kolovoza, krppljenje, presvlačenje, izrada propusta, saobraćajna signalizacija i oprema puta	G
57	161	Glavni put M2, Podgorica - Kolašin Dionica Bogutovski potok: rekonstrukcija puta i tunela br.13 sa galerijama Dionica Subadanj: rekonstrukcija puta; Ugovor: 2004/114	2,210,767.86	1,130,347.66	Septembar 2003 - Maj 2005	Vlada Crne Gore Ministarstvo pomorstva i saobraćaja Slobodan Keković, BSCE Tel:+381 81 230 133	Zemljani radovi, izgradnja kolovoza, saobraćajna signalizacija i oprema, radovi na ojačanju i osiguranju puta, rekonstrukcija tunela br.13, galerije	G

58	153	Proširenje usjeka i postavljanje zaštitnih sredstava protiv odrona na putu M-16, Jajce - Banjaluka	707,546.50	361,762.78	Avgust - Septembar 2004	Asfaltgradnja dd Visoko Belma Sukurma 032.740.126	Rekonstrukcija usjeka i postavljanje zaštitnih mreža, ankerisanje i torkretiranje površina usjeka. Izrada zaštitnih zidova "Gabiona"	G
59	152	Izgradnja dionice "Istočnog tranzita" u Banja Luci na km 0+000 do 0+177.60, Aneks	413,810.22	211,577.81	Avgust - Septembar 2004	Ministarstvo saobraćaja i veza RS Republička Direkcija za puteve, Banja Luka Vaso Tomić Tel. 051 309 128	Izgradnja gradske saobraćajnice sa 4 saobraćajne trake (2+2), ukupna dužina dionice 177.60m.	G
60	150	Poboljšanje glavnog puta M-14.1 S.Brod - Derventa (MSR New Jersey) Sijekovac - SFOR/46A-2002	927,383.07	474,163.43	Juni - Avgust 2004	Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Direktor: Nedeljko Knežević, ecc. +387 51 334 500	Zemljani radovi, iskop materijala, izrada nasipa od prirodnog šljunka, izrada tamponskog sloja, izrada nosivog sloja (BNS) i habajućeg sloja. Humuziranje kosina i zasijavanje travom.	G
61	149	Rehabilitacija puta dionica Lapišnica - Podromanja - Vardište	7,199,933.31	3,681,267.45	Oktober 2003 / Septembar 2004	Ministarstvo saobraćaja i veza RS JIP u saobraćaju Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Direktor: Nedeljko Knežević, ecc. +387 51 334 500	Rekonstrukcija jaraka, rigola, bermi, čišćenje propusta i drenaze, rekonstrukcija udarnih rupa, kolotruga, uzdužnih i poprečnih pukotina, gabiona, rekonstrukcija kolovoza, bankina, postavljanje nove sigurnosne ograde, zaštitne mreže, znakova upozorenja, i saobraćajna signalizacija	G
62	145	Sanacija osulina na putu Gornji Vakuf- Prozor-Jablanica (Gračanica)	206,648.23	105,657.56	April - Juni 2004	TACO Sarajevo SFOR Gutić Elmihana +387 33 495 723	Sanacija škarpi - kosina na putu zaštitnim mrežama i ankerima i torketom. Ublaženje kosine sa iskopom škarpe i kavanjem. Izrada zaštitnih gabiona.	G
63	144	Sanacija osulina na putu Gornji Vakuf- Makljen-Prozor	127,632.87	65,257.65	April - Juni 2004	TACO Sarajevo SFOR Gutić Elmihana +387 33 495 723	Sanacija škarpi - kosina na putu zaštitnim mrežama i ankerima i torketom. Ublaženje kosine sa iskopom škarpe i kavanjem. Izrada zaštitnih gabiona.	G
64	143	Rehabilitacija puta dionica Šešije - Doboj	3,100,000.33	1,585,005.00	Oktober 2003 - Juni 2004	Ministarstvo saobraćaja i veza RS JIP u saobraćaju Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Direktor: Nedeljko Knežević, ecc. +387 51 334 500	Rekonstrukcija jaraka, rigola, bermi, čišćenje propusta i drenaze, rekonstrukcija udarnih rupa, kolotruga, uzdužnih i poprečnih pukotina, rekonstrukcija kolovoza, bankina, postavljanje nove sigurnosne ograde, znakova upozorenja, i saobraćajna signalizacija	G
65	142	Postavljanje zaštitnih ograda na putu M4 (odbojna ograda) SA-03-C-1069, NJ 03 09 B, Doboj-Šiški Brod	119,967.10	61,338.20	Mart - April 2004	SFOR / TACO Halilović Hajro + 387 35 254 170	Zamjena stare i postavljanje nove odbojne ograde i metalnih nosača	G
66	140	Rekonstrukcija, izgradnja i modernizacija regionalnog puta R-476 A Šnjegotina-Klupe, dionica puta od km 2+979,98 do km 4+578,61, u dužini l = 1.598,63 m	725,724.90	371,057.25	Maj 2002 - Septembar 2003	Ministarstvo saobraćaja i veza RS, Republička direkcija za puteve RS Banja Luka Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Direktor: Nedeljko Knežević, ecc. +387 51 334 500	Čišćenje trase, skidanje humusnog sloja, donji stroj - široki otkop, iskop stepenica i jaraka, izrada nasipa, obloge nasipa i bankina, objekti i gornji stroj od asfaltne mase, saobraćajna signalizacija i postavljanje sigurnosne ograde	JV "Tuzlputevi - Integral"
67	139	Sanacija puta M-18 Šiški Brod - Krivajeviči	2,794,256.96	1,428,680.90	Septembar - Decembar 2003	Direkcija cesta FBH 2 Put života, krilo A/III 71000 Sarajevo	Čišćenje i rutinsko održavanje drenaze; sanacija udarnih rupa na kolovozu; presvlačenje asfat-betonskog sloja; rekonstrukcija postojećeg puta; horizontalna signalizacija; vertikalna signalizacija.	P
68	132	Rekonstrukcija puta Kozarac - Trnopolje	886,228.80	453,121.59	April - Septembar 2003	PARSONS DELAWARE INC. Gordana Barkjetević 035/253 161	Rekonstrukcija puta, dužine 5400 m. Skidanje starog sloja asfalta, izrada propusta i prilaza. Čišćenje kanala, izrada trupa puta i asfaltnog sloja. Horizontalna i vertikalna signalizacija.	G
69	128	Izgradnja AB zida u km 119+200 do 119 + 230 u cilju osiguranja zemljinog trupa pruge Dobrinj-Banja Luka-Doboj Zvornik od podlokavanja	68,900.00	35,228.01	April - Maj 2003	JOP Željenice RS,p.o. Doboj Telebak Sreten Tel. 053 242 047	Regulacija vodotoka, mašinski iskop, izrada drenažnog sloja iza potpornog zida, betoniranje AB potpornog zida, izrada projektne dokumentacije izvedenog stanja	G
70	127	Izgradnja ulice Marije Dimić (Petričevački put.) u Banjoj Luci	852,955.75	436,109.35	Oktober 2002 - Maj 2003	Grad Banja Luka Dragoljub Davidović 051/216 689	Rekonstrukcija saobraćajnice sa izvođenjem zemljanih, AB radova, radova na izvođenju nove oborinske instalacije sa pratećom infrastrukturom, izvođenje radova na formiranju saobraćajnice i opremanje iste sa saobraćajnom opremom	G
71	125	Pristupne saobraćajnice uz O.Š. " Zlatica " Podgorica	243,650.53	124,576.54	Februar - Maj 2003	Evropska agencija za rekonstrukciju, Podgorica Richard Zink Tel. 081 231 741	Izgradnja saobraćajnica sa pripadajućom infrastrukturom uz prethodno polaganje elektro - kablova, montaža rasvjete, horizontalna i vertikalna signalizacija	G

72	123	Izgradnja saobraćajnice sa pripadajućom infrastrukturom u ul. Stevana Markovića, Banja Luka	101,793.60	52,046.24	Januar - Maj 2003	Grad Banja Luka Dragoljub Davidović 051/216 689	Iskolčenje trase, čišćenje terena, kompletna izgradnja saobraćajnice, izgradnja vodovoda i kanalizacije, oborinske i fekalne, postavljanje ulične rasvjetle i razvod el. mreže za uličnu rasvjetu	G
73	122	Rekonstrukcija i izgradnja dijela Njegoševe ulice sa izgradnjom oborinske i fekalne kanalizacije u Banjaluci	960,449.91	491,070.24	Avgust - Decembar 2002	Grad Banja Luka Dragoljub Davidović 051/216 688	Čišćenje trase, skidanje humusnog sloja, donji stroj - široki otkop, iskop stepenica i jaraka, izrada nasipa i bankina, objekti i gornji stroj od asfaltna mase, saobraćajna signalizacija i postavljanje sigurnosne ograde, izrada oborinske i fekalne kanalizacije	G
74	120	Sanacija klizišta prije Stupara (kod Tuzle) izgradnjom potpornog zida	124,321.36	63,564.50	Oktoibar 2002 - Januar 2003	SFOR Sarajevo Office Suzana Zimić Tel. 033 495 000	Iskopi i drenaža terena betonskim cijevima, izrada filtera, odvodnih jaraka bankina, izrada tampona, asfaltni kolovoz i objekti, betoniranje temelja i zidova, izrada kamene obloge, zamjena kolovoznog zastora i odbojne ograde	G
75	117	Izgradnja šumskog kamionskog puta Šipašno - Zlatac (šumsko gazdinstvo "Botin" Nevesinje)	401,289.06	205,175.84	Maj - Novembar 2002	Kancelarija za koordinaciju projekata šumarstva (PIU) Pero Balotić Tel. 055 220 940	Čišćenje trase, skidanje humusnog sloja, donji stroj - široki otkop, iskop stepenica i jaraka, izrada nasipa i bankina, objekti i gornji stroj od tucanika, saobraćajna signalizacija	G
76	116	Izgradnja šumskog kamionskog puta Livade - Bač (šumsko gazdinstvo "Maglič" Srebrenje)	350,120.44	179,013.74	Maj - Novembar 2002	Kancelarija za koordinaciju projekata šumarstva (PIU) Pero Balotić Tel. 055 220 940	Čišćenje trase, skidanje humusnog sloja, donji stroj - široki otkop, iskop stepenica i jaraka, izrada nasipa i bankina, objekti i gornji stroj od tucanika, saobraćajna signalizacija	G
77	115	Radovi na poboljšanju sigurnosne opreme na cestama u Crnoj Gori	3,207,123.33	1,639,776.12	April 2002 - Maj 2003	Evropska agencija za rekonstrukciju Oliver Mader Tel. + 381 81 231 741	Radovi na popravci asfaltna površine puta na četiri dionice i postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, kao i postavljanje nove odbojne ograde na sedam različitih dionica	P
78	113	Rekonstrukcija puta Bratunac - Hrnčići	187,923.10	96,083.56	Maj - Oktobar 2002	PARSONS DELAWARE INC. Sarajevo Office Igbala Skalonja Tel. 033 220 948	Izrada glavnog/izvedbenog projekta, raščišćavanje trase, mašinsko skidanje humusa, planiranje trase, izrada donjeg nosivog stroja do predviđene zbijenosti, izrada gornjeg nosivog stroja, izrada objekta na putu	JV Integral, Put s. Sarajevo i Primorje
79	111	Rekonstrukcija puta KULA - ROŽAJE RK 1 i RK2	2,943,804.91	1,505,143.55	Avgust 2001 - Oktobar 2002	Vlada Crne Gore / Ministarstvo za pomorstvo i saobraćaj Mr. Robert N Mc Gahy Tel. + 381 81 234 179	Uklanjanje postojećih slojeva, izgradnja novih slojeva saobraćajnice, izrada drenaže i postavljanje saobraćajne signalizacije	G
80	110	Rekonstrukcija i velika opravka kraka ulice Milana Radmana i produžetka Ul. Drage Vasića u Banjoj Luci	260,848.45	133,369.69	Avgust 2002 - Maj 2003	Grad Banja Luka Dragoljub Davidović 051/216 688	Rekonstrukcija saobraćajnice sa izvođenjem zemljanih, AB radova, radova na izvođenju nove oborinske instalacije sa pratećom infrastrukturom, izvođenje radova na formiranju saobraćajnice i opremanje iste sa saobraćajnom opremom	G
81	106	Izvođenje radova na rekonstrukciji, sanaciji i modernizaciji puta R-429 Trebinje - Herceg Novi, dionica Tuli - Grab	2,956,510.83	1,511,639.98	Septembar 2001 - Septembar 2002	Ministarstvo saobraćaja i veza RS Republička Direkcija za puteve, Banja Luka Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Direktor: Nedejko Knežević, ecc. +387 51 334 500	Rekonstrukcija, sanacija i modernizacija dionice regionalnog puta u dužini 7.120,31 m	G
82	103	Dovršenje 1. Dionice Zapadnog tranzitnog puta u Banjoj Luci	213,254.20	109,035.14	Decembar 2001 - Jul 2002	Grad Banja Luka putem ODP "Zavod za izgradnju" Banja Luka Nataša Todorović, dli.ing Tel. 051 216 688	Priprema lokacije, mašinski iskop, planiranje posteljice, izrada tampona, izgradnja novih slojeva saobraćajnice, izrada drenaže i postavljanje hor. i vert. signalizacije	G
83	102	Izgradnja servisnih saobraćajnica Zapadnog tranzitnog puta u Banjoj Luci (P-12 do P-18 i P-20 do P-34)	197,002.01	100,725.53	Decembar 2001 - Jul 2002	Grad Banja Luka putem ODP "Zavod za izgradnju" Banja Luka Nataša Todorović, dli.ing Tel. 051 216 688	Izvođenje radova na izgradnji servisne saobraćajnice, oborinske kanalizacije i potpornog zida	G
84	92	Nabavka i postavljanje odbojne ograde na putu M 17, dionica Doboj - Bos. Brod	43,336.24	22,157.47	Maj - Jun 2002	SFOR Sarajevo Office Suzana Zimić Tel. 033 495 000	Nabavka i ugradnja opreme za sigurnost u saobraćaju koju čine segmenti odbojne ograde - paneli normalni, dugi, kratki, čelični stubovi i profila i katadiptera	G
85	91	Vanjsko uređenje poslovnog objekta na raskrsnici Ul. Njegoševa - Kupreška u Banjoj Luci	33,047.39	16,896.86	Mart - Jun 2002	"Maxmara" Banja Luka Vladimir Božić Tel. 051 358 940	Izvođenje radova na vanjskom uređenju obuhvata iskop i izradu posteljice za nove saobraćajne površine, izrada tampona, asfaltiranje, izrada drenaže i oborinske kanalizacije.	G
86	90	Izgradnja potpornog zida na putu M-15, Barači	51,969.75	26,571.71	Mart - Maj 2002	SFOR Sarajevo Office Major Varga Tel. 033 495 000	Štemanje oštećenja postojećeg potpornog zida, čišćenje oslabljenih dijelova zida, izrada betonskih kontrafora, ponovno postavljanje odbojne ograde na novu izbetoniranu AB ploču.	G

87	83	Rekonstrukcija dijela ulice Kralja Alfonsa XIII	66,118.10	33,805.65	Oktober - Decembar 2001	Grad Banja Luka putem ODP "Zavod za izgradnju" Banja Luka Nataša Todorović,dil.ing - Tel. 051 216 662	Skidanje postojeće kolovozne konstrukcije,izgradnja nove,u dužini 120 m	G
88	76	Rehabilitacija i poboljšanje puta Banja Luka - Teslić dionica Maslovar - Hrastova Kosa	1,443,980.97	738,295.75	Januar - Septembar 2001	Ministarstvo saobraćaja i veza RS Republička Direkcija za puteve, Banja Luka Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Direktor: Nedeljko Knežević, ecc. +387 51 334 500	Nivelacija terena, horizontalna i vertikalna signalizacija, izrada rigola.	G
89	75	Izgradnja puta Banja Luka - Teslić, dionica Hrastova Kosa - selo Bebe	9,849,670.80	5,036,056.71	Oktober 2000 - Septembar 2001	PID Transport of RS Banja Luka Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Direktor: Nedeljko Knežević, ecc. +387 51 334 500	Izgradnja nove saobraćajnice, sanacija klizišta, sistem odvodnje površinskih i pribrežnih voda i ozelenjavanje kosina.	G
90	74	Izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i modernizaciji istočnog tranzita Banja Luka	2,071,361.77	1,059,070.46	Novembar 2000 - Septembar 2001	Ministarstvo saobraćaja i veza RS Republička Direkcija za puteve, Banja Luka Vaso Tomić Tel. 051 334 500	Izgradnja druge kolovozne trake istočnog tranzita sa pratećim raskrsnicama, biciklističkom i pješačkom stazom, rasvjetom, horizontalnom i vertikalnom signalizacijom i oborinskom kanalizacijom.	G
91	67	Put Derventa - Klačnice	35,214.00	18,004.63	Mart 2001	SFOR "Norma O" Hara Tel. 033 495 000	Postavljanje zaštitnih mreža, putnih barijera i obilježavanje puta	G
92	66	Rekonstrukcija lokalnog puta Omarska - Marička	310,620.00	158,817.48	Decembar 2000	ODP " PRIJEDORPUTE V I" Prijeđor Čorokalo Dragan Tel. 052 233 117	Izrada tamponskog sloja, čišćenje objekata, uređenje otvorenih kanala	G
93	65	Rekonstrukcija lokalnog puta Bistrica - Lamovita Vrijesak	333,420.00	170,474.94	Jun - Septembar 2000	ODP " PRIJEDORPUTE V I" Prijeđor Čorokalo Dragan Tel. 052 233 117	Izrada tamponskog sloja, čišćenje objekata, uređenje otvorenih kanala	G
94	64	Rekonstrukcija lokalnog puta M-4 Srednja Lamovita	383,980.00	196,325.86	Septembar - Decembar 2000	ODP " PRIJEDORPUTE V I" Prijeđor Čorokalo Dragan Tel. 052 233 117	Izrada tamponskog sloja, čišćenje objekata, uređenje otvorenih kanala	G
95	63	Rekonstrukcija lokalnog puta Dubovik - Novi Grad	225,063.00	115,072.88	Oktober - Novembar 2000	ODP " PRIJEDORPUTE V I" Prijeđor Čorokalo Dragan Tel. 052 233 117	Izrada tamponskog sloja, čišćenje objekata, uređenje otvorenih kanala	G
96	62	Rekonstrukcija puta K. Dubica - Prijedor	636,300.00	325,335.02	Septembar - Decembar 2000	ODP " PRIJEDORPUTE V I" Prijeđor Čorokalo Dragan Tel. 052 233 117	Opsjecanje udarnih rupa, kpranje rupa, struganje denivelisanih površina, izrada novih asfaltnih zastora, horizontalna i vertikalna signalizacija, čišćenje objekata, ugradnja čeličnih mreža u asfaltnu konstrukciju.	G
97	61	Rehabilitacija kolovoza na putu M16 Banja Luka - Klačnice	408,211.00	208,714.97	Septembar - Novembar 2000	Republička Direkcija za puteve, Banja Luka Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Direktor: Nedeljko Knežević, ecc. +387 51 334 500	Opsjecanje udarnih rupa, kpranje rupa, struganje denivelisanih površina, izrada novih asfaltnih zastora, horizontalna i vertikalna signalizacija, čišćenje objekata, ugradnja čeličnih mreža u asfaltnu konstrukciju.	G

98	60	Izgradnja puta Kotor Varoš - Teslić	143,196.67	73,215.29	Novembar - Decembar 2000	Republička Direkcija za puteve, Banja Luka Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Direktor: Nedejko Knežević, ecc. +387 51 334 500	Prosjecanja nove trase, izrada posteljice, nosivog sloja i asfaltne konstrukcije sa objektima puta (propusti, otvoreni kanali, izrada pokosa)	G
99	59	Izvođenje radova na rehabilitaciji kolovoza na putu M 16 Banja Luka - Jajce	150,016.68	76,702.31	Oktobar - Decembar 2000	Republička Direkcija za puteve, Banja Luka Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Direktor: Nedejko Knežević, ecc. +387 51 334 500	Struganje denivelisanih površina, opsjecanje i krpanje udarnih rupa, presvlačenje asfaltne konstrukcije.	G
100	58	Izvođenje radova na rehabilitaciji kolovoza na putu M 19 Šepak - Vlasenica	101,043.72	51,662.83	Novembar - Decembar 2000	Republička Direkcija za puteve, Banja Luka Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Direktor: Nedejko Knežević, ecc. +387 51 334 500	Struganje denivelisanih površina, opsjecanje i krpanje udarnih rupa, presvlačenje asfaltne konstrukcije.	G
101	56	Izvođenje radova javne rasvjete i semaforne signalizacije na putu M16	1,733,647.40	886,399.84	Septembar - Decembar 2000	Republička Direkcija za puteve Banja Luka Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Direktor: Nedejko Knežević, ecc. +387 51 334 500	Postavljanje pocinčanih kandellabera visine 10 m, ugradnja svjetlosne signalizacije na portalima i konzolama.	G
102	53	Rekonstrukcija puta Tjentište - Gacko	3,620,152.00	1,850,954.33	Septembar - Novembar 2000	PID Transport of RS Banja Luka Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Direktor: Nedejko Knežević, ecc. +387 51 334 500	Opsjecanje udarnih rupa, krpanje rupa, struganje denivelisanih površina, izrada novih asfaltnih zastora, horizontalna i vertikalna signalizacija, čišćenje objekata.	G
103	52	Rehabilitacija kolovoza na putu Banja Luka - Klačnice i MZ Sratinska	933,670.52	477,378.16	Oktobar - Novembar 2000	Republička Direkcija za puteve Banja Luka Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Direktor: Nedejko Knežević, ecc. +387 51 334 500	Opsjecanje udarnih rupa, krpanje rupa, struganje denivelisanih površina, izrada novih asfaltnih zastora, horizontalna i vertikalna signalizacija, čišćenje objekata, ugradnja čeličnih mreža u asfaltnu konstrukciju. Izrada tamponskog sloja, čišćenje objekata, uređenje otvorenih kanala	G
104	51	Izvođenje radova na rehabilitaciji kolovoza M 16 Banja Luka - Klačnice, dionica 380+450-40+080	408,211.00	208,714.97	Septembar - Oktobar 2000	Ministarstvo saobraćaja i veza RS Republička Direkcija za puteve Banja Luka Vaso Tomić Tel. 051 334 500	Opsjecanje udarnih rupa, krpanje rupa, struganje denivelisanih površina, izrada novih asfaltnih zastora, horizontalna i vertikalna signalizacija, čišćenje objekata, ugradnja čeličnih mreža u asfaltnu konstrukciju.	G
105	50	Sanacija oštećenja na putu M16, Banja Luka - Jajce km 26-27	649,935.90	332,306.95	Oktobar - Novembar 2000	Republička Direkcija za puteve Banja Luka Vaso Tomić Tel. 051 334 500	Sanacija klizišta, izrada kolovozne konstrukcije, izrada propusta, postavljanje drenaža i njihova odvodnja, horizontalna i vertikalna signalizacija.	G
106	49	Sanacija klizišta na M19, Šepak - Vlasenica km 43-44	466,641.92	238,590.23	Septembar - Novembar 2000	Republička Direkcija za puteve Banja Luka Vaso Tomić Tel. 051 334 500	Sanacija klizišta kontraforima, preko kojih se rade naglavne grede i potporni zid sa obe strane klizišta, izrada kolovozne konstrukcije, izrada propusta	G

107	47	Rekonstrukcija puta Banja Luka - Klačnice	1,017,465.03	520,221.61	2000	PID Transport of RS Banja Luka Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Direktor: Nedeljko Knežević, ecc. +387 51 334 500	Opsjecanje udarnih rupa,krpanje rupa,struganje denivelisanih površina,izrada novih asfaltnih zastora,horizontalna i vertikalna signalizacija,čišćenje objekata,ugradnja čeličnih mreža u asfaltnu konstrukciju.	G
108	45	Rekonstrukcija puta Brod na Drini - Tjentiste	506,563.00	259,001.55	Maj - Oktobar 2000	PID Transport of RS Banja Luka Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Direktor: Nedeljko Knežević, ecc. +387 51 334 500	Opsjecanje udarnih rupa,krpanje rupa,struganje denivelisanih površina,izrada novih asfaltnih zastora,horizontalna i vertikalna signalizacija,čišćenje objekata,čišćenje bankina i uređenje putnog pojasa.	G
109	44	Postavljanje zaštitnih ograda na putevima SA-00-C-202,TCR PELICAN	60,627.50	30,998.35	2000	SFOR Jakob Matovinić Tel. 033 495 000	Postavljanje zaštitnih mreža,putnih barijera i obilježavanje puta	G
110	43	Postavljanje zaštitnih ograda na putevima SA-00-C-202,TCR PELICAN	67,582.70	34,554.49	Mart - Avgust 2000	SFOR Jakob Matovinić Tel. 033 495 000	Postavljanje zaštitnih mreža,putnih barijera i obilježavanje puta	G
111	42	Postavljanje zaštitnih ograda na putevima SA-00-C-0204,TCR GULL	123,572.00	63,181.36	Mart - Avgust 2000	SFOR Jakob Matovinić Tel. 033 495 000	Postavljanje zaštitnih mreža,putnih barijera i obilježavanje puta	G
112	41	Postavljanje zaštitnih ograda na putevima SA-00-C-1617,TCR BLUEBIRD	17,372.00	8,882.16	Juli - Avgust 2000	SFOR Jakob Matovinić Tel. 033 495 000	Postavljanje zaštitnih mreža,putnih barijera i obilježavanje puta	G
113	40	Postavljanje zaštitnih mreža na putevima SA-00-C-203,TCR HORNBLOWER	53,112.00	27,155.73	Mart - Avgust 2000	SFOR Jakob Matovinić Tel. 033 495 000	Postavljanje zaštitnih mreža,putnih barijera i obilježavanje puta	G
114	39	Postavljanje zaštitnih mreža na putevima SA-00-C-1648,TCR HORNBLOWER	70,370.00	35,979.61	Jul - Avgust 2000	SFOR Jakob Matovinić Tel. 011 650 522	Postavljanje zaštitnih ograda,putnih barijera i obilježavanje puta	G
115	36	Rehabilitacija puta Banja Luka - Klačnice	2,193,924.18	1,121,735.62	Juni 2000	PID Transport of RS Banja Luka Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Direktor: Nedeljko Knežević, ecc. +387 51 334 500	Opsjecanje udarnih rupa,krpanje rupa,struganje denivelisanih površina,izrada novih asfaltnih zastora,horizontalna i vertikalna signalizacija,čišćenje objekata,ugradnja čeličnih mreža u asfaltnu konstrukciju.	G
116	33	Sanacija pristupnog puta i lijeve obale rijeka Vrbas, nizvodno od HE BOČAC	1,247,663.02	637,919.97	Juni - Decembar 2000	ELEKTROPRIVRE DA RS H.E. BOČAC Aleksandar Spasojević Tel. 051 215 915	Opsjecanje udarnih rupa,krpanje rupa,struganje denivelisanih površina,izrada novih asfaltnih zastora,horizontalna i vertikalna signalizacija,čišćenje objekata,zaštita obale.	G
117	32	Izvođenje radova na sanaciji lokalnog puta 26 ti km Goleši na području MZ Borkovići	17,614.33	9,006.06	April - Maj 2000	Direkcija za puteve Gradske uprave Banja Luka Nedo Ilić Tel. 051 309 128	Izrada tamponskog sloja,čišćenje objekata,uređenje otvorenih kanala	G
118	29	Postavljanje zaštitne mreže na putnom pravcu Banja Luka - Jajce - Mrkonjić Grad- Glamoč	250,000.00	127,822.97	Mart - Maj 2000	SFOR - RACO, Sarajevo Čajo Edin Tel. 033 495 000	Postavljanje zaštitnih mreža,putnih barijera i obilježavanje puta	G
119	28	Projekat sanacije osuline na putu M15 Banja Luka - Jajce (GULL)	506,629.00	259,035.29	Decembar 1999 April 2000	Republička Direkcija za puteve RS / SFOR - RACO Sarajevo Babić Milorad Tel. 051 334 500	Izgradnja betonskog potpornog zida,izrada drenaže i zamjena kolovozne konstrukcije.	G
120	24	Bulevar Cara Dušana,izrada novih puteva i produžetaka,uključujući novi skver,lukove preko rijeke i četiri manja mosta,izmjještanje vodovodne mreže	3,734,662.75	1,909,502.74	Septembar - Decembar 1999/ Septembar - Decembar 2006	Grad Banja Luka, Fond za uređenje građevinskog zemljišta i Direkcija za puteve RS Banja Luka Vaso Tomić Tel. 051 334 500	Betonski radovi na mostovima, izrada nove kolovozne konstrukcije, izrada novih asfaltnih zastora, horizontalna i vertikalna signalizacija, čišćenje objekata, rekonstrukcija vodovodne mreže -cjevovod PEHD 100 DN 400, PN 10, L=400 m, izgradnja kanalizacione mreže Ø350 - Ø1000, betonske i PVC cijevi ukupne dužine l=620 m	G
121	21	Rekonstrukcija puta Bijeljina - Banj Brdo	4,395,194.00	2,247,227.01	Jun - Decembar 1999	Parsons Delaware / Tuzla Bryan Samuel Tel. 035 282 200	Opsjecanje udarnih rupa,krpanje rupa,struganje denivelisanih površina,izrada novih asfaltnih zastora,horizontalna i vertikalna signalizacija,čišćenje objekata.	G

122	20	Rekonstrukcija puta Novi Grad - K.Dubica	1,190,271.25	608,576.03	April - Oktobar 1999	PID Transport of RS Banja Luka Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Direktor: Nedeljko Knežević, ecc. +387 51 334 500	Opsjecanje udarnih rupa,krpanje rupa,struganje denivelisanih površina,izrada novih asfaltnih zastora,horizontalna i vertikalna signalizacija,čišćenje objekata.	G
123	19	Rekonstrukcija puta Brod n/D - Tjentiste	2,482,247.98	1,269,153.24	Mart - Juli 1999	PID Transport of RS Banja Luka Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Direktor: Nedeljko Knežević, ecc. +387 51 334 500	Opsjecanje udarnih rupa,krpanje rupa,struganje denivelisanih površina,izrada novih asfaltnih zastora,horizontalna i vertikalna signalizacija,čišćenje objekata.	G
124	14	Rekonstrukcija mosta / puta Modriča - Gradačac	196,000.00	100,213.21	April - Jun 1999	Parsons Delaware / Tuzla Bryan Samuel Tel. 035 282 200	Struganje denivelisanih površina,izrada novih asfaltnih zastora,horizontalna i vertikalna signalizacija.	G
125	13	Rekonstrukcija puta Johova - K.Dubica	400,000.00	204,516.75	Oktobar 1998 - Mart 1999	PID Transport of RS Banja Luka Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Direktor: Nedeljko Knežević, ecc. +387 51 334 500	Betonski radovi na mostovima,opsjecanje udarnih rupa,krpanje rupa,struganje denivelisanih površina,izrada novih asfaltnih zastora,horizontalna i vertikalna signalizacija,čišćenje objekata.	G
126	12	Rehabilitacija puta i mostova Derвента - Brod	815,823.00	417,123.68	Septembar 1998 - April 1999	Parsons Delaware / Tuzla Timothy Rocky Tel. 035 282 200	Betonski radovi na mostovima,opsjecanje udarnih rupa,krpanje rupa,struganje denivelisanih površina,izrada novih asfaltnih zastora,horizontalna i vertikalna signalizacija,čišćenje objekata.	G
127	11	Rehabilitacija puta / Doboj - Crkvina - Šamac	750,000.00	383,468.91	Jul - Oktobar 1998	PID Transport of RS Banja Luka Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Direktor: Nedeljko Knežević, ecc. +387 51 334 500	Opsjecanje udarnih rupa,krpanje rupa,struganje denivelisanih površina,izrada novih asfaltnih zastora,horizontalna i vertikalna signalizacija.	G
128	10	izrada puta/izrada mosta/ izrada obaloutvrde/put Kostajnica - K.Dubica	337,626.00	172,625.43	Jul 1998 - Maj 1999	PID Transport of RS Banja Luka Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" Direktor: Nedeljko Knežević, ecc. +387 51 334 500	Izrada nasipa,izrada kolovozne konstrukcije,popločenje mjesta pristajanja,izrada asfaltna konstrukcije,betonski radovi na mostovima i putnim objektima	G
129	9	izrada puta/izrada mosta/ izrada obaloutvrde/put Kostajnica - K.Dubica	318,594.00	162,894.53	Jul 1998 - Maj 1999	Parsons Delaware / Banja Luka Timothy Rocky Tel. 035 282 200	Betonski radovi na mostovima,opsjecanje udarnih rupa,krpanje rupa,struganje denivelisanih površina,izrada novih asfaltnih zastora,horizontalna i vertikalna signalizacija,čišćenje objekata,zaštita obale.	G
130	6	Rehabilitacija autoputa, Banja Luka - Klačnice	2,709,050.00	1,385,115.27	Maj - Oktobar 1998	JEDINSTVO - Gradiška Kojić - Grubor Tel. 051 813 297	Opsjecanje udarnih rupa,krpanje rupa,struganje denivelisanih površina,izrada novih asfaltnih zastora,horizontalna i vertikalna signalizacija,čišćenje objekata,ugradnja čeličnih mreža u asfaltnu konstrukciju.	G
131	4	Izrada puteva i skelskog prilaza na rijeci Savi, Opština Srbac	560,000.00	286,323.45	April - Oktobar 1998	World Vision - Banja Luka Luis Palmera Tel. 051 464 490	Izrada nasipa,izrada kolovozne konstrukcije,popločenje mjesta pristajanja,izrada asfaltna konstrukcije,betonski radovi na mostovima i putnim objektima	