

ŽELJEZNICA

R.br.	Br.	Naziv projekta i lokacija	Vrijednost ugovora u KM	Vrijednost ugovora u EUR	Vrijeme trajanja ugovora	Naziv i adresa klijenta i kontakt osobe, sa telefonom	Vrsta i opis izvedenih radova	Glavni izvođač (G) Podizvođač (P)
1	190	Rekonstrukcija mosta u Novom Gradu preko željezničke pruge B28 na M04-1	1,355,257.71	692,932.26	April - Septembar 2007	JP Putevi RS i EUFOR Direktor: Nedejko Knežević, ecc. +387 51 334 500	Radovi na rekonstrukciji AB mosta iznad željezničke pruge podrazumijevao je radove na sanacija stubova i oslonaca mosta, spajanje postojećih stubova u jedno ab platno, sanacija donje površine mostovske konstrukcije, radovi na kolovoznoj konstrukciji i postavljanje nove ograde. Radovi na rekonstrukciji stubova su izvedeni tako što je prvo izvršen iskop zemlje između stubova do kote postojećih temelja, potom su ubušeni ankeri na čitavoj visini stuba za formiranje zidnog platna između stubova. Nakon postavljanja dodatne armature stubova postavljena je oplata na čitavoj visini platna nakon čega je izvršeno betoniranje platna. Na rasponskoj konstrukciji uklonjeni su postojeći slojevi asfalta i hidroizolacije, kao i površinski slojevi kolovozne ploče. Radovi na uklanjanju postojećih slojeva vršeni su mašinski, opremom koja ne izaziva velike dinamičke udare. Na mjestima dilatacija koje su uklanjene izveden je kontinuitet ploča, a dilatacija na strani prema Novom Gradu je zamijenjena novom. Sanacija površina kolovozne ploče izvršena je primjenom epoksida za injektiranje i reparaturnim malterima. Nakon sanacije površina ploče i postavljanja ankera za ojačanje konzola pješačkih staza izvršeno je dobetoniranje do predviđene kote ploče. Sanacija površinskih slojeva betona sa donje strane mosta vršeno je sa skela koje su postavljene ispod konstrukcije injekcionim masama i reparaturnim malterom.	G
2	188	Izvođenje radova na izgradnji ulica u Rožajama - "Jaha Kurtagića", "Novopazarska" i rekonstrukcija ulice "Hivizje Čatovića" u Rožajama	1,886,571.06	964,588.48	April - Oktobar 2007	Skupština Opštine Rožaje Adresa: M. Tita bb Telefon: +381 69 620 186 Fax: +381 87 270 432 Predsjednik opštine: Nusret Kalač, dipl. Pravnik	Projekat je obuhvatao izvođenje zemljanih i građevinsko-zanatskih radova; radove na izradi gornjeg nosećeg sloja (tampon, bitonosivi sloj BNS i sloj asfalt betona); postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije; i javne rasvjetle. Ukupna dužina izgrađenih i rekonstruisane ulice je 3 km.	G
3	173	Velika opravka jednotračne željezničke pruge Doboj - Bosanski Novi / Novi Grad, dionica Jošavka - Banja Luka	1,294,879.74	662,061.50	Mart - Decembar 2005	PORR Technobau und Umwelt AG Beč Austrija Marko Marijanović, DI Tel.: +43.50.626.0	Rekonstrukcija donjeg stroja pruge	P
4	172	Izgradnja natkrivenih perona i pothodnika sa rekonstrukcijom kolosijeka i željezničke infrastrukture u Ž.S. Doboj Ugovor br. 18382/04	2,873,769.18	1,469,334.90	April - Decembar 2005	JOP Željeznice RS,p.o. Doboj Telebak Sreten Tel.: +387 53 242 047	Izgradnja natkrivenih perona dužine cca 360m sa AB pothodnikom dužine cca 20m	G
5	156	Izvođenje radova na sanaciji željezničkog mosta preko rijeke Une kod Dobričina i sanaciji stanične zgrade Dobričij	531,088.42	271,541.20	April - Oktobar 2004	Javna korporacija Željeznice Bosne i Hercegovine Dragan Čalović +387 53 201 000	Rekonstrukcija željezničkog mosta u dužini od 32m, sanacija kolosijeka u dužini od 55 m (uključujući dužinu mosta) - Djelomična sanacija stanične zgrade Dobričij, radovi na ravnom krovu, zidovima, tavani, podopolagački radovi, stolarski i elektro radovi.	G
6	151	Sanacija jednotračne željezničke pruge Tuzla-Zvornik, dionica Živnice Zvornik i sanaciju dvije stanične zgrade Zvornik i Kalesija	1,927,689.81	985,612.15	April - Septembar 2004	Javna korporacija Željeznice Bosne i Hercegovine Dragan Čalović +387 53 201 000	Geodetsko snimanje, izrada projekta izvedenog stanja, zamjena tucaničkog zastora, mašinsko regulisanje kolosijeka, zavarivanje šina u DTS, postavljanje pragova i zamjena šina, sanacija staničnih kolosijeka/mašiska regulacija. Dužina rekonstruisane pruge 45.72 km. Djelomična sanacija dvije stanične zgrade radovi na ravnom krovu, zidovima, tavani, podopolagački radovi, stolarski i elektro radovi.	JV Integral ZGOP
7	109	Izvođenje radova na vanjskom uređenju i pratećoj infrastrukturi nove željezničke stanične zgrade u Banjoj Luci i dopunski radovi na zgradi željezničke stanične zgrade u Banjoj Luci	1,132,811.52	579,197.33	Juli - Novembar 2002	JOP Željeznice RS,p.o. Doboj Telebak Sreten Tel. 053 241 904	Pripremni i asfalterski radovi na sanaciji perona, oborinska kanalizacija, rekonstrukcija pristupne saobraćajnice, ozelenjavanje i vanjsko uređenje, radovi na sanaciji perona, izolaterski radovi pothodnika i perona, zamjena krova i ugradnja svjetlosnih kupola, te rušenje starog objekta	G
8	95	Osiguranje zemljanog trupa pruge od podlokavanja Izgradnjom AB potpornog zida na pruzi Doboj - Novi Grad u 119+310 do 119+360	39,788.00	20,343.28	Januar - Maj 2002	JOP Željeznice RS,p.o. Doboj Stupar Rade, inž. grad. Tel. 053 242 047	Regulacija vodotoka, mašinski iskop, izrada drenažnog sloja iza potpornog zida, betoniranje, izrada projektne dokumentacije izvedenog stanja	G
9	94	Sanacija tunela Ljeskove vode na pruzi Doboj - Banja Luka u 20+544,50 do 22+058,00	395,150.10	202,037.04	Januar - Jun 2002	JOP Željeznice RS,p.o. Doboj Jovan Maksimović, inž. grad. Tel. 053 242 047	Proširenje svijetlog otvora tunela, odstranjivanje stare armaturne mreže, bušenje drenažnih otvora, drenaža zidova i izrada drenažnih kanala, postavljanje nove Q mreže, malterisanje otvora, čišćenje tunela	G
10	93	Vanjsko uređenje i prateća infrastruktura Nove željezničke zgrade u Banjoj Luci.	264,000.00	134,981.06	April - Jun 2002	Grad Banja Luka Dragoljub Davidović 051/216 688	Zemljani radovi, pripremni, betonski, zidarski, popločavanje, asfalterski, hortikultura i javna rasvjeta, izgradnja vanjskog vodovoda i priključka	G